



Station d'épuration de Bruyères et Montbérault

Réseau : séparatif

Relevage : **48 m³/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement
- Biologie, V = 580 m³
- Clarificateur
- Stockage des boues dans un silo

Taille de la station :
2 900 E.H.

Mise en service :
2022

Prix d'investissement :
1 900 000,00 € H.T.

	DBO ₅	DCO	N	P
Charges polluantes	174 kg/j	348 kg/j	34,8 kg/j	27,25 kg/j
Normes de rejet	20 mg/l 70 %	90 mg/l 75 %	15 mg/l 70 %	1 mg/l 80 %

Maître d'Ouvrage
/ Maître d'Œuvre

Partenaires

