



Station d'épuration d'Hermionville

Réseau : unitaire

Relevage : **45 m³/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement : tamis rotatif
- Biologie, V = 490 m³
- Clarificateur
- Traitement des boues par **épaississement sur table d'égouttage et stockage en silo**

	DBO ₅	DCO	N	P
Charges polluantes	133 kg/j	269 kg/j	26,6 kg/j	5,5 kg/j
Normes de rejet	25 mg/l 80 %	125 mg/l 75 %	15 mg/l 70 %	2 mg/l 80 %

Maître d'Ouvrage



Partenaires



Maître d'Œuvre



Taille de la station :
2 200 E.H.

Mise en service :
2017

Prix d'investissement :
1 312 225,00 € H.T.

