



Station de pompage d'Horbourg-Wihr

Ce poste comprend :

- Arrivée des effluents
- 2 canaux de dégrillage
avec **dégrilleur à chaîne 8 mm**
- 4 postes de pompage :
2 pompes de refoulement vers STEP
2 pompes de refoulement vers BO
2 pompes de refoulement vers traitement
4 pompes exutoire vers milieu naturel
- **Filtration**

Taille du poste :
1 260 m³/h + 3 852 m³/h

Mise en service :
2025

Prix d'investissement :
3 692 700,00 € H.T.



Maitre d'ouvrage



Partenaires



Maitre d'œuvre

