



Bassin tampon de Malbuisson

Réseau : unitaire

Bassin tampon avec traitement, comprenant :

- Un bassin tampon de **590 m³**
- Un poste de relevage **72 m³/h**
- **Un filtre primaire**
- **Une coagulation-floculation**
- **Une filtration tertiaire**
- Un poste de relevage eaux traitées **90 m³/h**
- **Une désinfection UV**
- Un réseau d'eau industrielle
- Un traitement de l'air



Mise en service :
2024

Prix d'investissement :
1 737 986,64 € H.T.

	DBO5	DCO	N	P
Charges polluantes	1 000 mg/l	2 000mg/l	100 mg/l	20 mg/l
Normes de rejet	70 mg/l 60 %	200 mg/l 60 %	50 mg/l 10 %	1 mg/l 80 %

Maître d'Ouvrage



Partenaires



Maître d'Œuvre

