



Poste de relevage et de lavage des sables de Vauban

Ce poste comprend :

- Arrivée des effluents
- Canaux de dégrillage avec **dégrilleur droit de 20 mm**
- Poste de pompage des eaux brutes
6 pompes installées de **1 368 m3/h max**
- Traitement des produits de **matières de curage**
comprenant : fosse de réception, trémie d'alimentation, trommel, pompe et laveur à sables et un tamis "petit fumier"
- Recyclage des eaux de process
- Réseau d'eau de forage

Taille du poste :

6 840 m3/h

Mise en service :

2023

Prix d'investissement :

4 218 643,00 € H.T.



Maître d'Ouvrage

Partenaire



Maître d'Œuvre

