



Station d'épuration de Vincey

Réseau : unitaire

Relevage : **54 m3/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement
- Biologie, V = 700 m3
- Clarificateur
- Traitement des boues par **épaississement sur table d'égouttage et stockage en silo**

Taille de la station :
2 500 E.H.

Mise en service :
2015

Prix d'investissement :
1 754 459,20 € H.T.

	DBO5	DCO	N	P
Charges polluantes	151,20 kg/j	308 kg/j	30,8 kg/j	5 kg/j
Normes de rejet	25 mg/l 85 %	125 mg/l 75 %	15 mg/l 70%	-

Maître d'Ouvrage



Partenaire



Maître d'Œuvre

